

**BERISSO**  
**BARRIO COTILAP**

**COMPUTO**

**TOTAL GENERAL**

	<b>01</b>	<b>PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>1.1</b>	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 110mm	m	127,00
(*)	<b>1.2</b>	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 90mm	m	354,00
(*)	<b>1.3</b>	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 75mm	m	1.922,00
(*)	<b>1.4</b>	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 63mm	m	1.980,00
		<b>Subtotal ítem</b>		

	<b>02</b>	<b>EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>2.1</b>	Excavación y relleno hasta 2m de profundidad	m3	2.192,00
		<b>Subtotal ítem</b>		

	<b>03</b>	<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>3.1</b>	Conexiones Domiciliarias (cortas) con medidor	u	284,00
(*)	<b>3,2</b>	Conexiones Domiciliarias (largas) con medidor	u	239,00
		<b>Subtotal</b>		

	<b>04</b>	<b>VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>4.1</b>	Válvula seccionadora DN 63mm	u	5,00
(*)	<b>4,2</b>	Válvula seccionadora DN 75mm	u	3,00
(*)	<b>4,3</b>	Válvula seccionadora DN 90mm	u	4,00
(*)	<b>4,4</b>	Provisión y colocación de Hidrantes DN75 mm	u	6,00
		<b>Subtotal</b>		

	<b>05</b>	<b>EMPALMES</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>5,1</b>	Empalmes a red existente	U	1,00
		<b>Subtotal</b>		

	<b>06</b>	<b>PRUEBA HIDRÁULICA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
(*)	<b>6.1</b>	Prueba hidráulica	m	4.383,00
		<b>Subtotal</b>		